






## 4



- 1、主设备区强电采用上走线方式，弱电采用上走线方式。
- 2、上走线架/走线槽采用吊装的方式安装，吊挂间隔1.5米，根据实际位置调整。

图例	设备名称	单位	数量	备注
	弱电走线槽(200*100)	米	20	吊挂安装
	强电走线槽(200*100)	米	20	吊挂安装
	垂直走线槽(200*100)	米	15	
	镀锌铜排 (300mm×100mm)	块	1	线槽上方100mm